ANM

Avser gräns för arbetsområde.

Avser ny körytа asfalt. Överbyggnad geotextil klass N2 + ~260 mm krossat bärlager + 40 mm ABT 11.

Avser ny yta av betongplattor 350x350x50, sätta grå. Överbyggnad geotextil klass N2 + 220 mm krossat bärlager + + 30 mm sättsand.

Avser ny gångyta grus. Överbyggnad geotextil klass N2 + + 150 mm krossat bärlager + 50 mm stenmjöl.

Dimensionering av överbyggnader har gjorts för terrassmaterial typ 4A, sandig sitlig morän.

Avser ny sandlek, 40 cm bakbar sand på 10 cm grovt grus.

Avser ny planteringsyta, 40 cm maljordslager + häckplant. Fagus sylvatica (Bold 50-80, c/c 30 cm.

Avser ny planteringsyta, 40 cm maljordslager + plantering.

G1 Avser ny gräsyta, 15 cm maljordslager + sådd.

S1 Avser ny singelyta mot fasader, b=25 cm.

Avser ny avgrusad yta för trätrall.

Avser läge för ny belysningsstolpe.

Avser nytt träd, 60 cm maljordslager 1x1 m + plantering

Avser ny mullärbuske, 40 cm maljordslager 1x1 m + plantering

Avser placering natursten ca Ø800.

PL1 Avser nytt plank, h=1200.

PL2 Avser nytt plank, h=1800.

Yta 1x2 m för sopkärl vid PL1 utföres av platsgjuten betong.

Spoljter framsida/bakskta hus, se A-handling.

UTRUSTNING

① Parkstolla typ HAGS Djurgården, barkbrun/galv.
② Sandlädesarg typ HAGS Irben, 3x3 m.

Koordinatsystem SWEREF 99 16 30.
Höjdsystem RH2000

190404
~~190314~~
~~181130~~
~~180516~~

PRELIMINÄRHANDLING

SMARAGDEN FÄRJESTADEN

SKANSKA

BOKLOK
BJÖRNHOVDA 25:395
MARKPLANERINGSPLAN

A1 1:200 | 1994-1

Bilaga 3

PE HE 69